

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和01年12月13日

計画の名称	美祢市における安全・安心な下水道整備（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	美祢市												
計画の目標	生活基盤の下水道を整備し、地域住民の安全・安心・快適な暮らしを創り・守り・持続させる												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	750	A	750	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R6末)
1	ストックマネジメント計画に基づく汚水処理施設の改築達成率を0%から100%に向上させる。 ストックマネジメント計画に基づく汚水処理施設の改築すべき施設のうち、改築された施設数の割合 汚水処理施設の改築達成率（%）= 改築実施済み施設数 / 改築すべき施設数 × 100	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---

【社会資本整備総合交付金】

1. 処理区域	全体計画 841.9ha 事業認可 759.4ha
2. 計画目標年次	全体計画 平成35年 事業認可 平成32年
3. 処理人口	全体計画 9,630人 事業認可 9,730人
4. 中継ポンプ場	(1) 美祢団地中継ポンプ場 1か所 (Q=0.019m ³ /秒、φ150mm×2台)
5. 処理場	美祢市浄化センター (1) 処理水量(日最大汚水量) 全体計画 6,000m ³ /日 事業認可 6,000m ³ /日 (2) 処理方式: オキシデーションディッチ法 (3) 流入水質: BOD 200ppm、SS 200ppm (4) 放流水質: BOD 15ppb、SS 10ppm (5) 汚泥処理: 濃縮後脱水



A07-003 ポンプ場改築事業(美祢団地中継ポンプ)

A07-002 処理場改築事業(美祢市浄化センター)

A07-001 污水管渠改築事業(美祢処理区)

凡例	
	R1年度以前施工済
	R2年度施工予定
	R3年度施工予定
	処理区・分区分界
	認可区域境界
	用途地域境界
	幹線管渠
	美祢市浄化センター
	美祢団地中継ポンプ場
	H32年度以降施工予定

